

Renovatie Zaagmolenbrug





PROJECT : Renovatie Zaagmolenbrug Rotterdam

Opdrachtgever: Gemeentewerken Rotterdam

- Verwijderen van stalen brugklep, incl. heftorens en opleggingen;
- Aanbrengen prefab dek met druklaag;
- Aanbrengen betonwandjes en vulbeton;
- Renoveren en conserveren diverse brugonderdelen;
- Het vervangen van RET-spoor op de brugklep;
- Het tijdelijk omzetten van de RET-bovenleiding;
- Bestaande verhardingsconstructie aanpassen;

- Uitvoeringswijze: - Verwijderen stalen brugklep (142m²) middels sloop. Uithijzen van 4-tal heftorens.
- Monteren prefab brugdelen (142m²).
 - Storten druklaag en vullaag.
 - Terugbouwen RET-spoor.
 - Aanbrengen asfalt.
 - Aanbrengen straatwerk.

Uitvoeringsperiode - augustus - november 2010



COLIJN AANNEMERSBEDRIJF B.V.

Vierlinghstraat 17 | 4251 LC Werkendam |
Postbus 66 | 4250 DB Werkendam |
T: 0183 40 10 11 | F: 0183 40 35 83 |
I: www.colijn.nl | E: info@colijn.nl |